

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาออกกย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม ๖ กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 330 ม. หน้า 0.15 ม.

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาออกกย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานกรูทางขนาดเบา	660	ตร.ม.	-	-	1.68	1,108.80	1,108.80	
2	งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	1,650	ตร.ม.	-	-	10.53	17,374.50	17,374.50	
3	งานวัสดุพื้นทาง								
	3.1 ทรายรองพื้น หน้า 5 ซม.	82.5	ลบ.ม.	651.87	53,779.28	99.00	8,167.50	61,946.78	
4	งานผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 240 กก./ตร.ชม.	247.5	ลบ.ม.	1,850.00	457,875.00	306.00	75,735.00	533,610.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	Expansion Joint เหล็ก RB ศก. 19 มม.	30	เมตร	165.85	4,975.50	-	-	4,975.50	
	Contraction Joint เหล็ก RB ศก. 15 มม.	130	เมตร	81.75	10,627.50	-	-	10,627.50	
	Longitudinal Joint เหล็ก DB ศก. 16 มม.	330	เมตร	71.47	23,585.10	-	-	23,585.10	
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4.มม.@0.20x0.20 ม.	1,650	ตร.ม.	30.00	49,500.00	5.00	8,250.00	57,750.00	
	รวมยอดยกไป							710,978.18	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ ทองนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ จันทิรรัตน์)

รองนายก อบต.ท่าเรือ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นางสาวพัชรีย์ พัฒนราช)

รองนายก อบต.ท่าเรือ

ลงชื่อ.....

กรรมการ