

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลี่ยงทางรถไฟสถานีเขาพลู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเรือ เชื่อมต่อ ต.นาใต้

รายการเลขที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงทางรถไฟสถานีเขาพลู หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเรือ เชื่อมต่อ ต.นาใต้

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาโดย นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ

เมื่อ 18

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	กรูยทาง (ขนาดเบ้า)	1,040	ตร.ม.	-	-	1.67	1,736.80	1,736.80	ราคาน้ำมัน
2	รื้อคันทางเดิมและบดทับ	3,120	ตร.ม.	-	-	13.53	42,213.60	42,213.60	คิดลด 26.08 บาท/ลิตร
3	ชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)หนา 0.10 เมตร	312.00	ลบ.ม.	543.67	169,625.04	-	-	169,625.04	กว้าง 5.00 ม.
4	งาน Prime coat	3,120	ตร.ม.	27.58	86,049.60	-	-	86,049.60	ระยะทาง 520 เมตร
5	งานผิวทางแอสฟัลต์หนา 0.05 เมตร	3,120	ตร.ม.	193.88	604,905.60	-	-	604,905.60	
	รวมยอดยกไป							904,530.64	

ประมาณราคาโดย

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ)

(นายณรงค์ ทองนา)

(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ