

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕ (ตามแบบรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
ขนาด ๒๐ ลบ.ม. และแบบแปลน ของ อบต.ท่าเรือกำหนด)

สถานที่ บริเวณที่ทำการกองทุนยูเนี่ยน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมลง
ท่อกรุบ่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑๕ ท่อน,ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๖ นิ้ว
จำนวน ๔ ท่อน ท่อตกตะกอน PVC. ชั้น ๑๓.๕ Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อน ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ Ø ๒
นิ้ว จำนวน ๑๗ ท่อน,เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ(ซัมเมิส) ๒ แรงม้า ๑๔ ใบพัด จำนวน ๑ ชุด ,
พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ,พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ตู้ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง

(**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างจะต้องหาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับลักษณะชั้นดิน ความลึกของชั้นน้ำ เมื่อ
ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอที่กำหนดไว้ในจุดที่ ๑ ,
ให้ทำการขุดเจาะในจุดที่ ๒ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำตามรูปแบบที่กำหนด
และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้,หากในจุดที่ ๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณ
น้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง ที่กำหนดไว้ทั้งจุดที่ ๑ และ
จุดที่ ๒,ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ทางราชการมิได้ถือว่าเป็นอัน
ยกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้)

๒. โดยทำการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วย (ถังแชมเปญ) ขนาด ความจุ ๒๐
ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ถัง,และถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม./ชม.
จำนวน ๑ ถัง และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง ฯลฯ

๓. โดยทำการขยายเขตท่อเมน PVC. Ø ๒ ½ " ชั้น ๘.๕ ความยาว ๒,๐๖๖ เมตร

๔. โดยทำการขยายเขตท่อเมน PVC. Ø ๒" ชั้น ๘.๕ ความยาว ๘๖๕ เมตร

๕. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ เมตร แบบ แผ่นเหล็ก
จำนวน ๑ แผ่น (ตามข้อรูปแบบรายการกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง)

งบประมาณ ๑,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)