

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอภัย (ตอน ๒) หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๐ ตารางเมตร

สถานที่ ถนนสายบ้านนายอภัย หมู่ที่ ๔ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร

หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร

๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

(รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ)

งบประมาณ ๑,๐๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอภัย (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม ฯ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (ราคาน้ำมันโซล่า 26.49 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	746,887.86	1.3624	1,017,560.02	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				จำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,017,560.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,017,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1,730 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	587.86 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ปลัด อบต.ท่าเรือ ประธานกรรมการฯ

..... นายณรงค์ ทองนา ผอ.กองช่าง กรรมการฯ

..... นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ นายช่างอาวุโส กรรมการฯ

อนุมัติโครงการ

..... นายสุเทพ นาคสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายอภัย (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม ำกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 346 ม. หน้า 0.15 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายอภัย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 รายการเลขที่
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน จำนวน	หน่วย หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							719,772.44	
6	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยตามสภาพข้างละ 0.30 ม.	42	ลบ.ม.	317.51	13,335.42	-	-	13,335.42	
7	งานทิ้งหินใหญ่พร้อมปรับแต่งข้างสะพาน	20	ลบ.ม.	379.00	7,580.00	200.00	4,000.00	11,580.00	60 กม.
8	งานป้ายจราจร								
	ป้าย บ-1 (หยุด)	1	ป้าย	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							746,887.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายณรงค์ ทองนา กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอภัย (ตอน2)หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม ำกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 346 ม. หนา 0.15 ม.
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายอภัย หมู่ที่ 4 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน จำนวน	หน่วย หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานกรุยทางขนาดเบา	692	ตร.ม.	-	-	1.68	1,162.56	1,162.56	
2	งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	1,730	ตร.ม.	-	-	13.66	23,631.80	23,631.80	ราคาน้ำมันดีเซล
3	งานวัสดุพื้นทาง								26.49 บาท/ลิตร
	3.1 ทราयरองพื้น หนา 5 ซม.	86.5	ลบ.ม.	607.48	52,547.02	99.00	8,563.50	61,110.52	
4	งานผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 240 กก./ตร.ชม.	259.5	ลบ.ม.	1,750.00	454,125.00	306.00	79,407.00	533,532.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	Expansion Joint เหล็ก RB ศก. 19 มม.	30	เมตร	159.17	4,775.10	-	-	4,775.10	
	Contraction Joint เหล็ก RB ศก. 15 มม.	140	เมตร	82.24	11,513.60	-	-	11,513.60	
	Longitudinal Joint เหล็ก DB ศก. 16 มม.	346	เมตร	77.91	26,956.86	-	-	26,956.86	
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4.มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	1,730	ตร.ม.	28.00	48,440.00	5.00	8,650.00	57,090.00	
	รวมยอดยกไป							719,772.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายณรงค์ ทองนา กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ