

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร

สถานที่ ถนนสายในบ้าน หมู่ที่ ๒ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพ เฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร

๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

(รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ)

งบประมาณ ๒๕๙,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ประ. 5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภท งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ประ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 (ราคาน้ำมันโซล่า 27.59 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	190,116.06	1.3624	259,014.12	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
•	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				จำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			259,014.12	
	คิดเป็นเงินประมาณ			259,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	460 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	563.04 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....นางสาวศรินทร์ฉัตร สมชาติ ปลัด อบต.ท่าเรือ ประธานกรรมการฯ

.....นายณรงค์ ทองนา ผอ.กองช่าง กรรมการฯ

.....นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ นายช่างอาวุโส กรรมการฯ

อนุมัติโครงการ

.....นายสุเทพ นาคสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 115 ม. หนา 0.15 ม.

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน จำนวน	หน่วย หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานกรูยทางขนาดเบา	230	ตร.ม.	-	-	1.69	388.70	388.70	
2	งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	460	ตร.ม.	-	-	13.78	6,338.80	6,338.80	ราคาน้ำมันดีเซล
3	งานวัสดุพื้นทาง								27.59บาท/ลิตร
	3.1 ทรายรองพื้น หนา 5 ซม.	23	ลบ.ม.	607.48	13,972.04	99.00	2,277.00	16,249.04	
4	งานผิวทางคอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด 240 กก./ตร.ชม.	69	ลบ.ม.	1,775.00	122,475.00	306.00	21,114.00	143,589.00	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	Expansion Joint เหล็ก RB ศก. 19 มม.	8	เมตร	155.97	1,247.76	-	-	1,247.76	
	Contraction Joint เหล็ก RB ศก. 15 มม.	36	เมตร	83.55	3,007.80	-	-	3,007.80	
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4.มม.@0.20x0.20 ม.	460	ตร.ม.	27.00	12,420.00	5.00	2,300.00	14,720.00	
6	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยตามสภาพข้างละ 0.30 ม.	13	ลบ.ม.	351.92	4,574.96	-	-	4,574.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / ต้นทุน							190,116.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นางสาวศรินฉัตร สมชาติ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายณรงค์ ทองนา กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ