

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปรมจิต (รหัสสายทางท้องถิ่น.สฎ.ถ. ๒๒-๐๑๘)

หมู่ที่ ๑ บ้านควนหัวแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอน่านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร) และงานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ย เรียบกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๒ ป้าย (ตามมติ คณะรัฐมนตรี) และป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทรัพย์ทวี กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันบาทถ้วน)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๕ วัน (เจ็ดสิบห้าวัน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง พร.๕

๕.๒ สรุปผลการประมาณการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง พร.๕

แนบท้ายฯ

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายตะวัน ชัยขันท์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายประเสริฐ วังบุญคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๓. นายสราวุธ แจ่มใส	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะกรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

กองช่าง (งบองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี)

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

ชื่อสาย ซอยเปรมจิต (กม0+000-0+235)

ระยะทางก่อสร้าง

0.235

กม.

สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านควนท่าแร่ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 13/2565

ประมาณการเมื่อวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	442,144.76	1.3624	602,378.02	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.%.....				
	ภาษี7.%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			602,378.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			602,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนสองพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	940.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	640.43 บาท / ตารางเมตร			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง.....75.....วัน

หมายเหตุ

-ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทรัพย์ทวี ที่ 35 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

-ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน มกราคม 2566, ราคากลางของกรุงเทพ ฯ , ราคาท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายตะวัน ชัยพันธ์) หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายประเสริฐ วัจบุญคง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสุราษฎร์ แจ่มใส) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายมนตรี ทองรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธนชัย หนูไชยแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี กองช่าง (งบองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแรมจิต หมู่ที่ 1 บ้านควนท่าแร่ (กม0+000-0+235)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 235.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยเรียบกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของ อบต.ทรัพย์ทวี กำหนด

ระยะทางก่อสร้าง

0.235

กิโลเมตร

แบบเลขที่ 13/2565

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคา ประมาณการ
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	705.00	1.79	1,261.95	1.3624	1,719.28
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	940.00	11.44	10,753.60	1.3624	14,650.70
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานวัสดุคัดเลือก รองพื้นทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานชั้นหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
6	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	47.00	482.78	22,690.66	1.3624	30,913.76
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	940.00	327.74	308,075.60	1.3624	419,722.20
8	EXPANTION JOINT	ม.	28.00	107.91	3,021.48	1.3624	4,116.46
9	CONTRACTION JOINT	ม.	64.00	95.91	6,138.24	1.3624	8,362.74
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	-	-	-	-
11	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	940.00	40.00	37,600.00	1.3624	51,226.24
12	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	470.00	20.60	9,682.00	1.3624	13,190.76
	งานไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)						
13	ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	35.25	303.69	10,705.07	1.3624	14,584.59
15	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ.1.	ชุด	1.00	17,500.00	17,500.00	1.3624	23,842.00
	-ป้ายจราจรแบบ ต 75 (ทางแยก)	ชุด	1.00	2,950.00	2,950.00	1.3624	4,019.08
	-ป้ายจราจรแบบ บ 33 (ห้ามรถหนักเกินกำหนด)	ชุด	1.00	2,950.00	2,950.00	1.3624	4,019.08
16	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อมงานเทริน	ท่อน	8.00	1,102.02	8,816.16	1.3624	12,011.14
17	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้)	ป้าย	2.00	-	-	-	-
19	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	ป้าย	1.00	-	-	-	-
	รวมราคา				442,144.76	1.3624	602,378.02
	คิดให้เป็นเงิน						602,000.00
	ตัวอักษร				หกแสนสองพันบาทถ้วน		