

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิราพร - เลียบทางรถไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพลู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,400,519.84	1.3574	3,258,465.63	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,258,465.63	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,258,000.00	
	สามล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				
	พื้นที่ก่อสร้างถนน 6,350.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 513.07 บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ทองนา)

ลงชื่อ



(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิราพร เลียบทางรถไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาพูล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมันโซลาร์ที่ อำเภอเมือง 20.39 บาท/ลิตร) (เลื่อยที่ 20.50บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ 1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,270 ม.	ตร.ม.	6,350.00	1.66	10,541.00	1.3574	14,308.35
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	317.50	495.62	157,359.35	1.3574	213,599.58
3	งานพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร 3.1 งานเหล็กเสริม - เหล็ก RB 12 มม. (SR -24) - เหล็ก RB 19 มม. (SR -24) 3.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง 3.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ตร.ม. กก. กก. เมตร เมตร	6,350.00 745.92 1,981.14 505.00 125.00	329.12 15.38 16.96 21.57 12.91	2,089,912.00 11,472.25 33,600.13 10,892.85 1,613.75	1.3574 1.3574 1.3574 1.3574 1.3574	2,836,846.55 15,572.43 45,608.82 14,785.95 2,190.50
4	งานไหล่ทาง (หินคลุก) เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	171.45	380.14	65,175.00	1.3574	88,468.55
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 มอก. 5.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. 5.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ชั้น 3 มอก.	เมตร เมตร เมตร	7.00 7.00	1,067.49 1,783.01	7,472.43 12,481.07	1.3574 1.3574	10,143.08 16,941.80
TOTAL							3,258,465.63

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	2,400,519.84
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-

ลงชื่อ
 (นายประเสริฐ จันทบุรณ์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายณรงค์ ทองนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายเรวัตน์ ทองรอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559