

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ด.ต.จำปี - คอกสัตว์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	1,759,747.66	1.3574	2,388,681.47	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา	12,194.00	1.07	13,047.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,401,729.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,400,000.00	
	สองล้านสี่แสนบาทถ้วน				
	พื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง	4,150.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ	578.32 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ



.....

(นายประเสริฐ จันทบุรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ

.....

(นายณรงค์ ทองนา)

(นายเรวัตน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ต.จำปี - คอกสัตว์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเรือใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบแผนที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อำเภอเมือง 20.39 บาท/ลิตร) (เฉลี่ยที่ 20.50บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง
1	งานถมบ่อกุด - ขนาดเบา	ตร.ม.	1,660.00	1.66	2,755.60	1.3574	3,740.45
2	งานขุดหรือพื้นทางเดิมแล้วทับ (ลูกรังหนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	4,150.00	10.46	43,409.00	1.3574	58,923.38
3	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) ยกระดับถนน	ลบ.ม.	54.00	192.38	10,388.52	1.3574	14,101.38
4	งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	659.00	498.32	328,392.88	1.3574	445,760.50
5	ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.0+830	ตร.ม.	4,150.00	29.67	123,130.50	1.3574	167,137.34
6	งานรองพื้น - Prime Coat (Css - 1)	ตร.ม.	4,150.00	291.75	1,210,762.50	1.3574	1,643,489.02
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 7.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก. 7.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3 มอก.	เมตร	27.00	1,073.26	28,978.02	1.3574	39,334.76
		เมตร	2.00	2,527.82	5,055.64	1.3574	6,862.53
8	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร - สีเทอริมพลาสติก สีเหลือง - สีเทอริมพลาสติก สีขาว	ตร.ม.	26.00	250.00	6,500.00	1.3574	8,823.10
		ตร.ม.	1.50	250.00	375.00	1.3574	509.03
9	งานป้ายจราจร - ป้ายจราจร บ-1 (บังคับหยุด) - ป้ายจราจร บ-33 (ห้ามบรรทุกเกิน 21 ตัน) - ป้ายจราจร ต-75 (ทางแยก)	ชุด	2.00	2,287.00	4,574.00	1.07	4,894.18
		ชุด	2.00	1,905.00	3,810.00	1.07	4,076.70
		ชุด	2.00	1,905.00	3,810.00	1.07	4,076.70
							2,401,729.05

=	1,771,941.66
=	-
=	-
=	1.3574
=	-

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ
 (นายประเสริฐ จันทบุรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายณรงค์ ทองนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559