

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายต้นสาส์ (ตอนที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านปากด่าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,055,496.17	1.3574	2,790,130.50	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา	11,812.00	1.07	12,638.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,802,769.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,800,000.00	
	สองล้านแปดแสนบาทถ้วน				
	พื้นที่ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,980.00 ตารางเมตร				
	เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 562.25 บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ทองนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นสายสี่ตอนที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากดำน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคานำมันโหลที่ อำเภอเมือง 20.39 บาท/ลิตร) (เฉลี่ยที่ 20.50บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ - ขนาดเบา	ตร.ม.	1,660.00	1.66	2,755.60	1.3574	3,740.45
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วตบ (ลูกรังหนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	4,980.00	10.46	52,090.80	1.3574	70,708.05
3	งานพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 ม.) ช่วง กม. 0+265 ถึง กม. 1+095	ลบ.ม.	784.35	508.64	398,951.78	1.3574	541,537.15
4	งานรองพื้น - Prime Coat (Css - 1)	ตร.ม.	4,980.00	29.67	147,756.60	1.3574	200,564.81
5	งานผิวจราจร - ผิว Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	4,980.00	286.99	1,429,210.20	1.3574	1,940,009.93
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 มอก. 6.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ชั้น 3 มอก.	เมตร	18.00	1,073.26	19,318.68	1.3574	26,223.18
7	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	ตร.ม. ตร.ม.	20.75 0.900	250.00 250.00	5,187.50 225.00	1.3574 1.3574	7,041.51 305.42
8	งานป้ายจราจร - ป้ายจราจร บ-1 (บังคับหยุด) - ป้ายจราจร บ-33 (ห้ามบรรทุกเกิน 21 ตัน) - ป้ายจราจร ค-75 (ทางแยก) - ป้ายจราจร ค-3, ค-4, ค-8 (ทางโค้ง)	ชุด ชุด ชุด ชุด	1.00 1.00 1.00 3.00	2,287.00 1,905.00 1,905.00 1,905.00	2,287.00 1,905.00 1,905.00 5,715.00	1.07 1.07 1.07 1.07	2,447.09 2,038.35 2,038.35 6,115.05
						TOTAL	2,802,769.33

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	2,067,308.16
=	-
=	-
=	1.3574
=	-

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ จันทบุรณ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ทองนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559