



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์
จะสบราคาจ้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร พร้อมลงท่อกรบ่อ พีวีซี
ชั้น ๑๓.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑๕ ท่อน ท่อเจาะร่องกรองน้ำ พีวีซี ชั้น
๑๓.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๔ ท่อน ท่อตกตะกอน พีวีซี ชั้น ๑๓.๕
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อน ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
จำนวน ๑๗ ท่อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (จับเมิส) ขนาด ๒ แรงม้า ๑๔
โบริต จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน
๑ ตู้ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง
(หมายเหตุ : ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้หาข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะชั้นดิน ความ
ลึกของชั้นน้ำ เมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ สอบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้
ไม่เพียงพอที่กำหนดไว้ในจุดที่ ๑ ให้ทำการขุดเจาะบาดาลในจุดที่ ๒ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่
กำหนดไว้ หากขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ สอบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่
เพียงพอตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ทั้งจุดที่ ๑ และ จุดที่ ๒
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะเรียกrogateค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ทางราชการมิได้ ถือว่า
เป็นอันยกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้)
๒. ก่อสร้างบูกเบิกถนนทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยทำการบูกเบิกกลางป่าและขุดต่อ
เกรดเกลี่ยยกระดับพื้นทางตามสภาพพื้นที่ ลงผิวจราจรหินผุ (เขาคอก) เกรดเกลี่ยตามสภาพ
พื้นที่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณหินผุ (เขาคอก)
๕๔ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.
๓. ทำการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วย (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐
เมตร จำนวน ๑ ถัง และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ ๗ ลบ.ม./ชม.ม. จำนวน ๑ ถัง
และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย
(ตามรูปแบบรายการที่กำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง)

ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างครั้งนี้ ๗๙๖,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ก่อสร้างระบบประปา) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเดียวกัน เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต. อำเภอบ้านนา เดิม (ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม ชั้น ๑)

และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวัน อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต. อำเภอบ้านนาเดิม (ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม ชั้น ๑)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเรือ ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓๕-๑๒๒๖ ในวันและเวลาราชการ หรือจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ www.tharua-sao.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม. และตามแบบแปลน ของ อบต.ท่าเรือกำหนด)

สถานที่ บ้านท่าเรือเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ

1. โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมลงท่อกรูบ่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว จำนวน 15 ท่อน ,ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน ,ท่อตกตะกอน PVC. ชั้น 13.5 Ø 6 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน ,ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 2 นิ้ว จำนวน 17 ท่อน ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จุ่มน้ำ (จัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด จำนวน 1 ชุด ,พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ,พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ตู้ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง (**หมายเหตุ** ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้หาข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับลักษณะชั้นดิน ความลึกของชั้นน้ำ เมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอที่กำหนดไว้ในจุดที่ 1 ,ให้ทำการขุดเจาะบาดาลในจุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ ,หากในจุดที่ 2 ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จสุบทดสอบในด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำได้ไม่เพียงพอตามรูปแบบที่กำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ทั้งจุดที่ 1 และจุดที่ 2 , ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยจะเรียกrogateค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ทางราชการมิได้ ถือว่าเป็นอันยกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้)

2. โดยทำการก่อสร้างบุกเบิกถนนทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยทำการบุกเบิกทางป่าและขุดต่อเกรดเกลี่ยยกระดับพื้นทางตามสภาพพื้นที่ ลงผิวจราจรหินผุ (เขาดอก) เกรดเกลี่ยตามสภาพพื้นที่กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณหินผุ(เขาดอก) 54.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

3. โดยทำการก่อสร้างหอดักเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วย (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1 ถัง ,และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดความจุ 7 ลบ.ม./ชม.ม. จำนวน 1 ถัง ,และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลท์ 15แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ฯลฯ

4. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X2.40 เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน 1 ป้าย
(ตามข้อรูปแบบรายการกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง)

ราคากลาง 796,000.- บาท (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร และงานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
 ขนาด 20 ลบ.ม. และตามแบบแปลน ของ อบต.ท่าเรือกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเรือเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	กลุ่มงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	753,387.96	
2.	กลุ่มงานสาธารณูปโภค งานดินและงานทาง	10,449.70	
3.	งานไม่พิจารณาปรับราคา	32,635.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ	796,472.66	
	ราคากลาง (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	796,000.00	

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ทองนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ขนาด 20 ลบ.ม.และแบบแปลน ของ อบต.ท่าเรือกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าเรือเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคารและงานโครงสร้าง	592,006.88	1.2726	753,387.96	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	7,698.32	1.3574	10,449.70	
3	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	งานไม่พิจารณาปรับราคา	30,500.00	1.07	32,635.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			796,472.66	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			796,000.00	
	เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				
	พื้นที่ก่อสร้าง - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ทองนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวสุภาวดี จินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเรวัตน์ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล				20,090.84			20,090.84	-5019.71
	1.1 ท่อกรุบ่อ PVC. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	12.00	ท่อน	1,672.57	25,088.55	-	-	25,088.55	
	1.2 ท่อเจาะร่องกร่อนน้ำ PVC. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	4.00	ท่อน	2,415.00	9,660.00	-	-	9,660.00	
	1.3 ท่อตกตะกอน PVC. ชั้น 13.5 ปลายเป็น dia 6"	1.00	ท่อน	1,672.57	1,672.57	-	-	1,672.57	-ราคาพาณิชย์
	1.4 กรวดกร่อนน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.37	ลบ.ม.	2,000.00	2,740.00	500.00	685.00	3,425.00	เดือน ก.พ. 2559
	1.5 โคลนวิทยาศาสตร์	6.00	กระสอบ	950.00	5,700.00	-	57,000	5,700.00	สุราษฎร์ธานี
	1.6 ค่าแรงชุดเจาะบ่อบาดาล dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร	48	เมตร	-	-	1,200.00	96,000.00	96,000.00	-38400
	1.7 ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-ราคาสี่สิบ
	1.8 ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ท้องตลาด
	1.9 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบตามมาตรฐาน	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.10 เทคอนกรีต 1:2:4 ขานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.20 ม.	0.40	ลบ.ม.	1,850.47	740.19	306.00	122.40	862.59	-ราคา สบง.
	1.11 น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม	2.00	กระป๋อง	280.00	560.00	-	-	560.00	ทรัพยากรน้ำ
	1.12 ซ็อกต่อตรง PVC ชั้น 13.5 dia 6"	19.00	ตัว	63.55	1,207.45	-	-	571.05 1,207.45	-508.40
	1.13 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ(ซัมเมิต) 2 แรงม้า 14 ใบพัด	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,500.00	2,500.00	24,500.00	พร้อมอุปกรณ์
	1.14 ท่อ PVC. ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 dia 2"	17.00	ท่อน	146.86	2,496.62	-	-	2,496.62	-851.16
	รวมยอดยกไป				115.44			186,172.78	

แบบ ปร.4 แผ่นที่

(ตามแบบรูปรายการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ขนาด 20 ลิบ.ม. และแบบแปลน ของ อบต.ท่าเรือท่าहत)

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รวมยอดยกไป

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

[illegible]

ดำเนินการขาดจากทางโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



[illegible]

บันทึกงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายณรงค์ ทองนา	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒.	นางสาวสุภาวดี จินดา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓.	นายเรณูวัฒน์ ทองรอด	นายช่างโยธาชำนาญงาน		

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายณรงค์ ทองนา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

- อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมเสนอราคา เฉพาะกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คันคลองลำพูน โดยทำการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Culvert) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

การกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประธาน

- แจ้งให้ นายเรณูวัฒน์ ทองรอด ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการทุกท่าน ทราบ

นายเรณูวัฒน์ ทองรอด

- การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน โดยทำการ วางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Culvert) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้

๑. โดยทำการวางท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน ขุดวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Culvert) ท่อลอดเหลี่ยมได้ผิวจราจร ขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐X๐.๑๒๕ เมตร วางจำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมยาแนวโดยรอบท่อเหลี่ยม คสล.๗ , และก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะด้านหน้า ด้านหลัง ท่อเหลี่ยม คสล.๗ ฝั่งกลับหลังท่อเหลี่ยม คสล.๗ ด้วยดินถม หนา ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ,และลงหินคลุกเกลี่ยเรียบผิวจราจรหลังท่อ เหลี่ยม คสล.๗ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.

๒. โดยทำการขุดลอกเปิดทางน้ำไหลเข้าท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป (Box Culvert) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลบ.ม. ,และงานหิน ทิ้งท้ายน้ำ (หินใหญ่ ขนาด ๓๐ ซม.) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร ปริมาณหินทิ้ง

ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลบ.ม.

๓. โดยทำการขนย้ายดินถมกลบหลุมบ่อถนนคันคลองลำพูนที่ชำรุด พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามสภาพพื้นที่) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ลบ.ม. ฯลฯ

๔. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย (ตามข้อรูปแบบรายการกำหนดและรายละเอียดแบบแปลนและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง)

คณะกรรมการฯ

- ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ซึ่งมีปริมาณวัสดุ ราคาส่ง โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และแบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อเหลี่ยม โดยใช้ราคาส่งของสำนักงาน พาณิชยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ,มกราคม ๒๕๕๙ และ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับ ปรับปรุงเดือน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๑๙.๕๙ บาท ใน ปัจจุบัน

คณะกรรมการ ฯ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๙ ของ อบต.ท่าเรือ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคัน คลองลำพูน โดยทำการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.สำเร็จรูป (Box Cultvert) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้ง ไว้เป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธาน

- ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติที่ประชุม ดังนี้
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคันคลองลำพูน โดยทำการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป (Box Cultvert) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าเรือใต้ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (- หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน-)

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ทองนา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสุภาวดี จินดา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)