

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ หอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม หมู่ที่ ๖ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ทำการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม ทำการขุดร่องดินพร้อมวางท่อพีวีซี ขนาด ๒ ½ นิ้ว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบชั่วคราว จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓๐,๑๑๗.๑๔ บาท
(ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
๗.๒ นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
๗.๓ นายอาวุธ เพชรรัตน์	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการ หอถ้ำสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ ๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๘ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๒๘๙,๒๕๘.๙๔	๑.๓๐๗๔	๓๗๘,๑๗๗.๑๔	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานไม้พิจารณาปรับราคา				
	ถึงกรงสนิมเหล็ก	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	
	ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ๒.๕๐ ลบ.ม.	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕๕,๖๔๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว จำนวน ๑ แผ่น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๓๐,๑๑๗.๑๔	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๓๐,๑๑๗.๑๔	
	ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๐.๐๐ บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

.....นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

.....นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

อนุมัติโครงการ

.....นายเอนก โพธิ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

รายการประมาณราคา โครงการห้องสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุฒ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							415,262.16	
	6. ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 2 1/2"	4.00	อัน	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
17	งานวางท่อจ่ายน้ำ								
	17.1 ท่อพีวีซี (8.5) ปลายบาน ขนาด 2 1/2"	30.00	ท่อน	289.00	8,670.00	35.00	3,850.00	12,520.00	
	17.2 ท่อพีวีซี (8.5) ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	37.38	74.76	-	-	74.76	
	17.3 ประตุน้ำบอกลวาล์วพีวีซี ขนาด 2 1/2"	1.00	อัน	585.00	585.00	-	-	585.00	
	17.4 ช่อง 90° พีวีซี ขนาด 2 1/2"	3.00	อัน	58.50	175.50	-	-	175.50	
	17.5 ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ขนาด 2 1/2"	1.00	อัน	34.90	34.90	-	-	34.90	
	17.6 แคลมป์แป้นแยกพีวีซี ขนาด 2 1/2" ออก 1/2"	4.00	อัน	130.00	520.00	-	-	520.00	
	17.7 สามทางพีวีซี ขนาด 2"	1.00	อัน	40.10	40.10	-	-	40.10	
	17.8 ข้อลดพีวีซี ขนาด 2 1/2" ลด 2"	1.00	อัน	34.00	34.00	-	-	34.00	
	17.9 ค่าแรงบรรจบบวดรวัดน้ำเดิม	2.00	ตัว	-	-	50.00	100.00	100.00	
	17.10 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	130.84	392.52	-	-	392.52	
	รวมยอดยกไป ปร 5							431,258.94	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุฒ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการห้องสุขาโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							326,293.39	
	15.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	16.00	กก.	25.00	400.00	4.10	65.60	465.60	
	15.6 ตะปู	0.30	กก.	46.73	14.02	-	-	14.02	
	15.7 ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	32.71	9.16	-	-	9.16	
16	ถึงกรอสนิมเหล็ก								
	16.1 ถึงกรอสนิมเหล็กสำหรับกรอบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร								
	สูง 1.20 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอน้ำที่อยู่ภายใน								
	ถึงกรอสนิมเหล็ก รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานถึงกรอสนิมเหล็ก								
	สำหรับกรอสนิมเหล็ก	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	5,709.86	5,709.86	70,709.86	
	16.1 อุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรอสนิมเหล็ก								
	1. ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2½"	6.00	เมตร	112.19	673.14	100.00	600.00	1,273.14	
	2. ช่องเหล็กอบสังกะสี 90° ขนาด Ø 2½"	5.00	อัน	249.00	1,245.00	-	-	1,245.00	
	3. ประตุน้ำบอกลาว์ ขนาด Ø 2½"	5.00	ชุด	1,980.00	9,900.00	400.00	2,000.00	11,900.00	
	4. ยูเนียนเหล็ก ขนาด Ø 2½"	3.00	อัน	483.00	1,449.00	-	-	1,449.00	
	5. นิปปเปิลเหล็ก ขนาด Ø 2½"	11.00	อัน	173.00	1,903.00	-	-	1,903.00	
	รวมยอดยกไป							415,262.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการห้องสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							322,875.78	
14	งานเดินท่อจากถังจ่ายเข้าถังกรองสนิมเหล็ก								
	14.1 ท่อพีวีซี (8.5) ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	354.21	708.42	40.00	240.00	948.42	
	14.2 ข้อลดพีวีซี (13.5) 3 "ลด 2½"	1.00	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	
	14.3 ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี (13.5) ขนาด 2½"	1.00	อัน	34.90	34.90	-	-	34.90	
	14.4 ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี (13.5) ขนาด 3 "	1.00	อัน	46.30	46.30	-	-	46.30	
	14.5 ข้องอเหล็ก 90 ขนาด 2"	1.00	อัน	140.00	140.00	-	-	140.00	
	14.4 ข้องอเหล็ก 90° ขนาด dia 3 "	1.00	อัน	374.00	374.00	-	-	374.00	
	14.5 น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	130.84	130.84	-	-	130.84	
15	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	15.1 ชุดดิน-ถมคัน	0.11	ลบ.ม.	-	-	99.00	10.89	10.89	
	15.2 ทรายหยาบอัดแน่น	0.30	ลบ.ม.	841.12	252.34	99.00	29.70	282.04	
	15.3 คอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240/ตร.ซม.	0.34	ลบ.ม.	1,757.01	597.38	436.00	148.24	745.62	
	15.4 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.20	ตร.ม.	400.00	480.00	133.00	159.60	639.60	
	รวมยอดยกไป							326,293.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

.....นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							259,229.62	
	10.4 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X4.0 ม	36.00	ตัน	700.00	25,200.00	186.00	6,696.00	31,896.00	
	10.5 สกัหัวเสาเข็ม คอร.	36.00	ตัน	-	-	120.00	4,320.00	4,320.00	
	10.6 ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	งานทดสอบดิน								
	11.1 ทดสอบดินวิธี boring Test	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
12	งานไฟฟ้า								
	12.1 สวิตซ์ลูกลอย	1.00	ชุด	210.00	219.00	-	-	219.00	
	12.2 สายไฟฟ้า VCT 2X1.5	36.00	เมตร	31.83	1,145.88		-	1,145.88	
	12.3 งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย	1.00	รายการ	-	-	750.00	750.00	750.00	
13	งานเดินท่อส่งน้ำดิบจากบ่อบาดไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	13.1 ท่อพีวีซี 8.5 ขนาด 2" ปลายบาน	6.00	ฟุต	161.68	970.08	30.00	660.00	1,630.08	
	13.2 ข้อต่อตรงพีวีซี (13.5) เกลียวนอก ขนาด 2"	1.00	อัน	17.30	17.30	-	-	17.30	
	13.2 ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวใน (13.5) ขนาด 2"	1.00	อัน	27.90	27.90	-	-	27.90	
	13.4 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ° ขนาด dia 2 "	1.00	อัน	140.00	140.00	-	-	140.00	
	รวมยอดยกไป							322,875.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการห้องสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							159,929.62	
8	งานทาสี				-		-		
	8.1 ทาสีน้ำพลาสติก	3.00	ตร.ม	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	8.2 ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม	45.00	3,375.00	38.00	2,850.00	6,225.00	
9	งานอื่นๆ								
	9.1 ไม้เนื้อแข็ง	20.00	ลบ.ฟ	830.00	16,600.00	110.00	2,200.00	18,800.00	
	9.2 ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดจุ 2.50 ลบ.ม	4.00	ใบ	12,000.00	48,000.00	1,000.00	4,000.00	52,000.00	
	9.3 อุปกรณ์ยึดถึง	16.00	ชุด	300.00	4,800.00	50.00	800.00	5,600.00	
	9.4 บรรทัดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	9.5 นอต Ø 1/2"X3"	60.00	ตัว	10.00	600.00	-	-	600.00	
	9.6 ป้ายชื่อ ขนาด 1.20x3.50 เมตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
10	งานฐานราก								
	10.1 แผ่นเหล็กฐานรากเสา ขนาด 0.25X0.25X15 มม.	4.00	แผ่น	80.00	320.00	12.00	48.00	368.00	
	10.2 แผ่นเหล็กเสริมแรง 0.15X0.075X9 มม.	16.00	แผ่น	60.00	960.00	9.00	144.00	1,104.00	
	10.3 สลักเกลียว Ø 3/4" ยึดหอดถึง	16.00	ตัว	50.00	800.00	6.75	108.00	908.00	
	รวมยอดยกไป							259,229.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการห้องสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							148,019.62	
6.6	ข้องอ 90° เหล็กอบสังกะสี dia 2"	5.00	อัน	140.00	700.00	-	-	700.00	
6.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.00	อัน	523.00	523.00	-	-	523.00	
6.8	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 2"	4.00	อัน	200.00	800.00	-	-	800.00	
6.9	เหล็กกรัดท่อ dia 3"	6.00	ชุด	150.00	900.00	-	-	900.00	
6.10	เหล็กกรัดท่อ dia 2"	12.00	ชุด	120.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
6.11	ประตุน้ำบอกลาว dia 2"	1.00	ชุด	1,082.00	1,082.00	-	-	1,082.00	
6.12	นิปเปิล+ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1.00	ชุด	364.00	364.00	-	-	364.00	
6.13	ยิปซัมเหล็ก ขนาด 3"	1.00	อัน	285.00	285.00	-	-	285.00	
6.14	เทพื้นเกลียว	12.00	ม้วน	18.00	216.00	-	-	216.00	
6.15	ค่าแรงประสานท่อและอุปกรณ์	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
7	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.00	ตร.ม	120.00	360.00	80.00	240.00	600.00	
	รวมยอดยกไป							159,929.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ
 (ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างสูงโครงสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							41,599.76	
5	งานโครงสร้างเหล็ก								
	5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3"	8.00	ท่อน	3,005.00	24,040.00	-	-	24,040.00	
	5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2½"	4.00	ท่อน	673.16	2,692.64	-	-	2,692.64	
	5.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2"	28.00	ท่อน	585.59	16,396.52	-	-	16,396.52	
	5.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1¼"	32.00	ท่อน	495.40	15,852.80	-	-	15,852.80	
	5.5 เหล็กฉาก ขนาด 50X50X6 มม.	3.00	ท่อน	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	5.6 ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง	1.00	รายการ	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
6	ระบบท่อและอุปกรณ์								
	6.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	4.00	ท่อน	3,254.00	13,016.00	-	-	13,016.00	
	6.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	6.00	ท่อน	691.59	4,149.54	-	-	4,149.54	
	6.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	1.00	ท่อน	523.36	523.36	-	-	523.36	
	6.4 ข้อต่อ 45° เหล็กอบสังกะสี dia 3"	3.00	อัน	411.00	1,233.00	-	-	1,233.00	
	6.5 ข้อต่อ 45° เหล็กอบสังกะสี dia 2"	6.00	อัน	136.00	816.00	-	-	816.00	
	รวมยอดยกไป							148,019.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างเหล็ก ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน / เครื่องจักร		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดิน+ถมคืน	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
	1.2 ทรายนหายาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	841.12	841.12	91.00	91.00	932.12	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	17.63	ตร.ม.	400.00	7,052.00	-	-	7,052.00	
	2.2 ไม่คร่าว	5.29	ลบ.พ	400.00	2,116.00	-	-	2,116.00	
	2.3 ค่าแรงไม้แบบ	22.08	ตร.ม.	-	-	133.00	2,936.64	2,936.64	
	2.4 ตะปู	5.52	กก.	46.73	257.95	-	-	257.95	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:3:5 (180 กก./ตร.ชม.)	0.92	ลบ.ม.	1,663.55	1,530.47	391.00	359.72	1,890.19	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (240 กก./ตร.ชม.)	5.86	ลบ.ม.	1,757.01	10,296.08	391.00	2,291.26	12,587.34	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	53.06	กก.	25.93	1,375.85	4.10	217.55	1,593.39	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	294.52	กก.	29.48	8,682.45	3.30	971.92	9,654.37	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก No. 18	6.26	กก.	32.71	204.76	-	-	204.76	
	รวมยอดยกไป							41,599.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ