


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ(ซัมเมอร์ส) ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล,พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ตู้ ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำบาดาลที่ปากบ่อ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ตามรูปแบบที่กำหนดไว้สามารถให้ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชั่วโมง/บ่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบชั่วคราว จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนขอบท่าเรือ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๗๗,๘๔๑.๘๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
๗.๒ นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	
๗.๓ นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการ	ลายมือชื่อ.....	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๑๗๖,๗๐๖.๗๕	๑.๓๐๕๖	๒๓๐,๗๐๘.๓๓	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ(ซัมเมส) ๒ แรงม้า	๒๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐	๓๑,๕๖๕.๐๐	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๑๕ แอมป์	๗๕๐.๐๐	๑.๐๗๐	๘๐๒.๕๐	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	๗,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗๐	๘,๔๕๓.๐๐	
	มาตรวัดน้ำหน้างานขนาด ๒ นิ้ว	๕,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗๐	๖,๓๑๓.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๗,๘๔๑.๘๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๗,๘๔๑.๘๓	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๐.๐๐ บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ

สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ปลัด อบต.ท่าเรือ ประธานกรรมการฯ

นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

อนุมัติโครงการ

นายเอนก โพธิ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	1.1 ท่อกรูบ่อ PVC.ชั้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	16.00	ท่อน	2,056.07	32,897.12	-	-	32,897.12	ราคาพาณิชย์
	1.2 ท่อเจาะร่องกรอน้ำ PVC. ชั้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	4.00	ท่อน	2,140.00	8,560.00	-	-	8,560.00	สืบราคา
	1.3 ท่อรับทราย PVC. ชั้น 13.5 ปลายบาน dia 6"	1.00	ท่อน	2,056.07	2,056.07	-	-	2,056.07	ราคาพาณิชย์
	1.4 กรวดกรองน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	2.52	ลบ.ม.	2,000.00	5,040.00	500.00	1,260.00	6,300.00	สืบราคา
	1.5 โคลนวิทยาศาสตร์ (เบนโทไนท์)	6.00	กระสอบ	670.00	4,020.00	-	-	4,020.00	สืบราคา
	1.6 ค่าแรงขุดเจาะบ่อบาดาล dia 6" ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร	80.00	เมตร	-	-	1,100.00	88,000.00	88,000.00	
	1.7 ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	รายการ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	สืบราคา
	1.8 ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ท้องตลาด
	1.9 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบตามมาตรฐาน	1.00	รายการ	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	1.10 เทคอนกรีต 1:2:4 ขานบ่อ คสล.ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.15 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,797.00	1,078.20	436.00	261.60	1,339.80	ราคา สฟฐ.
	รวมยอดยกไป							156,372.99	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง(BOQ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							156,372.99	
	1.11 น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	8.00	กระป๋อง	130.84	1,046.72	-	-	1,046.72	ราคาพาณิชย์
	1.12 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (ซัมเมิส) 2 แรงม้า 14 ใบพัด	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00	พร้อมอุปกรณ์
	1.13 ท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	17.00	ท่อน	185.98	3,161.66	-	-	3,161.66	ราคาพาณิชย์
	1.14 ฝาครอบ Ø 6" ชั้น 13.5	1.00	ตัว	440.00	440.00	-	-	440.00	สิบลบาท
	1.15 ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 2"	17.00	ตัว	27.90	474.30	-	-	474.30	สิบลบาท
	1.16 ข้อต่อตรงพีวีซีเกลียวนอกขนาด Ø 2"	17.00	ตัว	17.30	294.10	-	-	294.10	สิบลบาท
	1.17 ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ตู้	6,900.00	6,900.00	1,000.00	1,000.00	7,900.00	สิบลบาท
2	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล							-	
	2.1 ขุดฝาครอบบ่อบาดาลชนิดพีวีซี เหล็ก ขนาด Ø 6"	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	สิบลบาท
	2.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี (GS) ขนาด Ø 2 " (คาน้ำเงิน)	1.00	ท่อน	766.36	766.36	-	-	766.36	ราคาพาณิชย์
	รวมยอดยกไป							202,856.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อแก้ว กรรมการฯ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง(BOQ)

แบบปร. 4 แผ่นที่ 3/4

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							202,856.13	
	2.3 ข้องอ 90° ขนาด Ø 2" (GS)	3.00	อัน	140.00	420.00	-	-	420.00	สืบราคา
	2.4 ยูเนียน ขนาด Ø 2" (GS)	1.00	อัน	276.00	276.00	-	-	276.00	สืบราคา
	2.5 ประตุน้ำ Ball Valve ขนาด Ø 2"	2.00	อัน	1,082.00	2,164.00	-	-	2,164.00	สืบราคา
	2.6 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	อัน	850.00	850.00	-	-	850.00	สืบราคา
	2.7 สามทาง ขนาด Ø 2" (GS)	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	สืบราคา
	2.8 นิบเบิล ขนาด Ø 2" (GS)	7.00	อัน	88.00	616.00	-	-	616.00	สืบราคา
	2.9 ทำเกลียว	10.00	จุด	-	-	80.00	800.00	800.00	สืบราคา
	2.15 มาตรฐานวัดปริมาณน้ำบาดาลที่ปากบ่อ ขนาด Ø 2 "	1.00	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	400.00	400.00	5,900.00	สืบราคา
	2.13 สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 × 2.5 ตร.มม.	20.00	เมตร	73.05	1,461.00	-	-	1,461.00	ราคาพาณิชย์
	2.14 สายไฟฟ้า (VAF 2X1.5) low Switch	3.00	เมตร	12.52	37.56	-	-	37.56	ราคาพาณิชย์
	รวมยอดยกไป							215,780.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อสุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง(BOQ)

แบบปร. 4 แผ่นที่ 4/4

รายการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							215,780.69	
	2.16 งานเดินท่อร้อยสายไฟ (พร้อมท่อร้อยสาย)	1.00	รายการ	-	-	1,500.00	1,500.000	1,500.00	
	2.17 Flow Switch	1.00	ตัว	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	สืบลาคา
3	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า								
	3.1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 15 แอมป์ พร้อมค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1.00	เครื่อง	750.00	750.00	-	-	750.00	
	3.2 สายเคเบิล THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	40.00	เมตร	12.29	491.60	-	-	491.60	ราคาพาณิชย์
	3.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว คัดน้ำเงิน	1.20	เมตร	378.72	454.46	-	-	454.46	ราคาพาณิชย์
	3.5 แผ่นเพลทขนาด 6x6 นิ้ว พร้อมนอตยึด	2.00	แผ่น	245.00	490.00	-	-	490.00	สืบลาคา
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							220,756.75	
รวมยอดยกไป ปร.5									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อสุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ