


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ระยะทางรวม ๖๒๕ เมตร บริเวณถนนสายหน้าวัด-คลองลำพูน หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการขุดร่องดินพร้อมวางท่อพีอี ขนาด ๑๑๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางรวม ๖๒๕ เมตร
 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร แบบแผ่นเหล็ก
 - จำนวน ๑ แผ่น และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร
 - แบบชั่วคราว จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของ อบต.ท่าเรือ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๔,๑๓๐.๒๖ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ จ.ส.อ. สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๒ นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๓ นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการ ลายมือชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายหน้าวัด-คลองลำพูนหมู่ที่ ๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทอาคาร	๒๖๓,๕๘๐.๑๖	๑.๓๐๕๖	๓๔๔,๑๓๐.๒๖	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	งานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				พร้อมติดตั้งป้ายเหล็ก ๑ ป้าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๔๔,๑๓๐.๒๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๔๔,๑๓๐.๒๖	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบหกสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่	๖๒๕ เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๕๕๐.๖๑ บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ สุทธิชัย วงศ์รัตน์ ปลัด อบต.ท่าเรือ ประธานกรรมการฯ

..... นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

..... นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

อนุมัติโครงการ

..... นายเอนก โพธิ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบริเวณถนนสายหน้าวัด-คลองลำพูนหมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อพีอี ชนิด PE 80 PN 8 Ø 110 มม.								
	1.1 ท่อพีอี ชนิด PE 80 PN 8 ขนาด Ø 110 มม.	625.00	เมตร	329.00	205,625.00	66.00	41,250.00	246,875.00	ราคาพาณิชย์
	1.2 แคลมป์รัดแยกพีอีขนาด 4 นิ้ว ออก 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	สืบราคา
	1.3 แคลมป์รัดแยกพีอีขนาด 4 นิ้ว ออก 1½ นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00	สืบราคา
	1.4 ท่อพีวีซีชนิดปลายเรียบ (8.5) ขนาด 1/2" (สีฟ้า)	2.00	ท่อน	45.79	91.58	-	-	91.58	ราคาพาณิชย์
	1.5 ท่อพีวีซีชนิดปลายเรียบ (8.5) ขนาด 1½ " (สีฟ้า)	2.00	ท่อน	117.76	235.52	-	-	235.52	ราคาพาณิชย์
	1.6 ฝาครอบพีอี ขนาด 110 มม. PN 10	1.00	อัน	507.00	507.00	-	-	507.00	
	1.7 ประตุน้ำพีวีซีขนาด 1½ นิ้ว (3.5)	2.00	อัน	160.50	321.00	-	-	321.00	สืบราคา
	1.8 ข้องอ 90° พีวีซีขนาด 1½ นิ้ว	6.00	อัน	18.30	109.80	-	-	109.80	สืบราคา
	1.9 แหวนเหล็กสตั๊ดเอ็น ขนาด 110 มม.พร้อมนอตปะเก็น	1.00	ชุด	863.00	863.00	-	-	863.00	สืบราคา
	2.0 ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ขนาด 1½ นิ้ว (13.5)	2.00	อัน	12.10	24.20	-	-	24.20	สืบราคา
	2.1 ท่อส้นหน้างานพีวีซี (13.5) ขนาด Ø 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,170.00	1,170.00	-	-	1,170.00	สืบราคา
	รวมยอดยกไป							252,747.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ สุธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำบริเวณถนนสายหน้าวัด-คลองลำพูนหมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายอาวุธ เพชรรัตน์

เมื่อ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							252,747.10	
	2.2 สดับเอ็น พีอี PN 10 ขนาด 110 มม.	1.00	อัน	178.00	178.00	-	-	178.00	สืบราคา
	2.3 ข้อลดพีวีซีขนาด 4 นิ้วลด 3 นิ้ว (13.5)	1.00	อัน	91.00	91.00	-	-	91.00	สืบราคา
	2.4 น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 250 กรัม	2.00	กระป๋อง	149.53	299.06	-	-	299.06	ราคาพาณิชย์
2	งานบรรจุบวมมาตรวัดน้ำเดิม								
	2.1 ชุดงอหน้ามาตรพีบีชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวและเข็มควาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	ชุด	446.00	6,690.00	-	-	6,690.00	ราคาพาณิชย์
	2.2 ค่าแรงบรรจุบวมมาตรวัดน้ำเดิม	15.00	จุด	-	-	30.00	450.00	450.00	
	2.3 ท่อพีบี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 200 PSI	10.00	เมตร	29.00	290.00	-	-	290.00	ราคาพาณิชย์
	2.4 ข้องอ 90° พีบี ขนาด 1/2 นิ้ว	30.00	อัน	36.00	1,080.00	-	-	1,080.00	ราคาพาณิชย์
	2.5 ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีบี ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	57.00	855.00	-	-	855.00	ราคาพาณิชย์
	2.6 ข้องอ 90° เกลียวในพีบี ขนาด 1/2 นิ้ว	15.00	อัน	60.00	900.00	-	-	900.00	ราคาพาณิชย์
	รวมยอดยกไป							263,580.16	

* บัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการ

* ราคาพาณิชย์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ สุธิชัย วงศ์รัตน์ ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการฯ

(ลงชื่อ) นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการฯ