

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางอ้ว (ตอน ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๕,๐๐๐ บาท (-หักแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ๔.๑ งานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร
 - ๔.๒ วัสดุคัดเลือก บดอัดแน่น หนา ๒๐ ซม. จำนวน ๖๘๔ ลบ.ม.
 - ๔.๓ วัสดุหินคลุกบดอัดแน่น หนา ๑๕ ซม. จำนวน ๔๕๖.๓๐ ลบ.ม.
 - ๔.๔ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ มอก จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน
 - ๔.๕ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ท่าเรือ กำหนด)
 แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ท.๑-๐๖
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๒๙,๐๕๔.๐๗ บาท (เจ็ดสองหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๒ นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๓ นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการ ลายมือชื่อ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางอิว(ตอน 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 720.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่ ท.1-06

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	729,054.07	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	729,054.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์)	729,054.07	

ระยะทางดำเนินการ 0.720 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,012,575.10 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 344/2567 มีมติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา

(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายอาวุธ เพชรรัตน์)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

กรรมการฯ

เลขานุการ (นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนางิ้ว(ตอน 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 แบบเลขที่ ท.1-06
 คำนวณราคากลางโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,500.00	1.77	6,195.00	1.3642	2.41	8,451.22
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	3,204.00	11.24	36,012.96	1.3642	15.33	49,128.88
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-		-		-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-		-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	684.00	223.45	152,839.80	1.3642	304.83	208,504.06
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-			1.3624		
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	456.30	720.35	328,695.71	1.3642	982.70	448,406.69
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร้มโค๊ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-					
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-		-		-	-
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-		-		-	-
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	762.52	10,675.28	1.3642	1,040.23	14,563.22
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.				1.3614		
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.				1.3614		
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								729,054.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

534,418.75

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509