

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายชุมชนใหม่-ถนนสายเอเชีย ๔๔
หมู่ที่ ๕ ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(รายละเอียดตามข้อกำหนดและแบบแปลนของอบต.ท่าเรือ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๑๘,๓๙๓.๒๔ บาท
(แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ชุด ๓ แผ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ประธานกรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๒ นายอาวุธ เพชรรัตน์ กรรมการ ลายมือชื่อ.....
 - ๗.๓ นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ กรรมการ ลายมือชื่อ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ.๘๐๐๓.๒/ ๕๑๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายชุมชนใหม่ – ถนนสายเอเชีย ๔๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ที่ ๔๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายชุมชนใหม่ – ถนนสายเอเชีย ๔๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจำนวนเงิน ๘๑๘,๓๙๓.๒๔ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓, และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นิยามศัพท์ ข้อ ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ , และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นิยามศัพท์ข้อ ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานรายละเอียดการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

/จึงเรียนมา....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ


(นายจักรพงศ์ ลวดลายทอง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายอาวุฒ เพชรรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ)

กรรมการ/เลขานุการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เบญจวรรณ หงษ์ศิริ

ลงชื่อ


(นางสาวสุภาวดี จินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบญจวรรณ หงษ์ศิริ

ลงชื่อ


(นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ข้อพิจารณา

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ


(นายเอนก โพธิ์เพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๓ / ๕.๓. / ๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายชุมชนใหม่-ถนนสายเอเชีย 44
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 690.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 แบบเลขที่ ท.1-06/อบต.ท่าเรือ/2567
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	818,393.24	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	818,393.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์)	818,393.24	

ระยะทางดำเนินการ 0.690 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,186,077.16 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่ง อบต.ท่าเรือที่ 467/2567 มีมติเห็นชอบกำหนดราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา
 (นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ
 (นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ
 (นายอาวุธ เพชรรัตน์)
 เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

กรรมการฯ
 (นายภัทรเดช แดงก่อเกื้อ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายชุมชนใหม่-ถนนสายเอเชีย 44

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบบเลขที่ ท.1-06/อบต.ท่าเรือ/2567

คำนวณราคากลางโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่

ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมบ่อกำแพงและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,500.00	3.73	13,055.00	1.3642	5.09	17,809.63
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	3,070.50	11.14	34,205.37	1.3642	15.20	46,662.97
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	655.50	250.35	164,104.43	1.3365	334.59	219,325.57
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	437.29	754.77	330,053.37	1.3642	1,029.66	450,258.81
	1.12	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3614	-	-
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	1,244.20	8,709.40	1.3642	1,697.34	11,881.36
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	2,151.72	19,365.48	1.3642	2,935.38	26,418.39
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	2,812.18	33,746.16	1.3642	3,836.38	46,036.51
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								818,393.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

603,239.21

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509